

見積項目一覧

LL,CALL教室改修工事 金抜内訳書

項目		品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1. CALL教室							
仮設工事		養生、片付け、清掃	153	㎡			
撤去工事	内部足場	5,000×10,800 教壇前壁塗装用	54	㎡			
	床タイルカーペット		140	㎡			
	埋込木枠スクリーン	2,430×3,200×100	1	枚			
	机撤去	1,800×800×700	29	台			
	椅子撤去		58	台			
	運搬処理費		1	式			
内装仕上げ	OAフロア	配線穴の開いている箇所のみ	27	枚			過不足は増減で対応
	ビニルタイル	OA対応のものであること	140	㎡			東リ ルースレイタイル同等品
	壁 石膏ボード貼	スクリーン撤去部分用 GL工法12.5mm	11	㎡			
	壁 塗替え	石膏ボード貼面（一面）	54	㎡			
	ホワイトボード	4,500×1,200 ホーロー、木枠組、アルミ枠、平面式	1	式			
OAフロア設備	OAフロア収納型電源コンセント	電源コンセントのみ（インナーコンセント型2口タイプ）、LAN不要	16	個			既存LANケーブルは、床下に残置 電源ケーブルの余りは、分電盤調査の うえ絶縁処理して床下残置
	ケーブル	既存電源ケーブル流用かつ不足分としてコンセント1カ所10m	160	m			
	ハーネスコネクタボディ		16	個			
	消耗品		1	式			
2. LL教室							
仮設工事		養生、片付け、清掃	153	㎡			
撤去工事	床タイルカーペット		144	㎡			
	机撤去	2,100×2,100×720（天板：木、足部：スチール）	9	台			一部OAフロアにビス固定式
	椅子撤去		54	台			
	運搬処理費		1	式			
内装仕上げ	OAフロア	鋼製 H=110 固定机撤去の場所	9	枚			部分取替え
	ビニルタイル	OA対応のものであること	144	㎡			東リ ルースレイタイル同等品
OAフロア設備	OAフロア収納型電源コンセント	電源コンセントのみ（インナーコンセント型2口タイプ）、LAN不要	16	個			既存LANケーブルは、床下に残置 電源ケーブルの余りは、分電盤調査の うえ絶縁処理して床下残置
	ケーブル	既存電源ケーブル流用かつ不足分としてコンセント1カ所10m	160	m			
	ハーネスコネクタボディ		16	個			
	消耗品		1	式			
			2	式			施工費ほか
					小計		
					諸経費		
					合計（税抜）		